



STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
WYDZIAŁ URBANISTYKI
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRÓDZIE ŚLĄSKA

Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski

ul. Argentyńska 5, 59-220 LEGNICA

tel.: 601928194; e-mail: pracownia@weglewski.com

NIP 69130147-57; REGON: 390473986; Konto: BZ WBK S.A. nr: 27 1090 2066 0000 0001 0155 2102

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcyjno-budowlana	ORGAN nie wnosi sprzeciwu
	do zgłoszenia Nr 78/2018
	z dnia 19. 03 2018 podpis <i>Renet Markowski</i>

Nazwa i przedmiot opracowania, adres obiektu budowlanego:	„Zagospodarowanie terenu przy gminnym obiekcie rekreacyjno-sportowym we wsi Piotrowice” - dz. nr 113/6, obręb Piotrowice gm.: Kostomłoty, woj.: dolnośląskie
--	---

Nazwa i adres Inwestora:	GINA KOSTOMŁOTY ul. Ślężna 2 55-311 Kostomłoty
--------------------------	---

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dn. 08.07.2010r. "O zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych" (Dz.U. z 2010r. nr 152, poz.1016).

Zespół autorski:	Specjalności i numery uprawnień:	Podpis:
Projektował: mgr inż. Zbigniew Andruchów	- konstrukcyjno-budowlana upr. nr: 17/85/Lw	<i>mgr inż. Zbigniew Andruchów</i> upr. § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3 § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 Nr 17/85/Lw 59-220 Legnica, ul. Argentyńska 19

Spis zawartości:

1. Część opisowa
2. Kserokopia uprawnień projektanta
3. Kserokopia zaświadczenia Izby zawodowej
4. Karta przykładowych urządzeń siłowni zewnętrznej
5. Część graficzna

Legnica, 08 marzec 2018r.

Egz. nr: 1

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \left(\frac{1}{\sigma_i^2} \right)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} \left(\frac{1}{\sigma_i^2} \right)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}$$

Spis zawartości opracowania:

1	OPIS TECHNICZNY	4
1.1	Podstawa opracowania.....	4
1.2	Inwestor	4
1.3	Lokalizacja	4
1.4	Przedmiot opracowania	4
1.5	Uzbrojenie terenu	4
1.6	Opis stanu istniejącego.....	4
1.7	Opis projektowanego zagospodarowania terenu.....	4
1.8	Zestawienie powierzchni	5
2	OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH	5
2.1	Ogrodzenie terenu siłowni zewnętrznej	5
2.2	Roboty ziemne.....	5
2.3	Zieleń / nasadzenia	5
2.4	Urządzenia.....	6
2.5	Sposób montażu	6
2.6	Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków.....	7
2.7	Informacje i dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska.....	7
2.8	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.....	7
2.9	Uwagi.....	7

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania działki

Zestaw nr 1 – Drabinka + pylon + podciąg nóg

Zestaw nr 2 – Narciarz + pylon + twister

Zestaw nr 3 – Wioślarz + pylon + wyciskanie siedząc

1 OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego siłowni zewnętrznej w miejscowości **PIOTROWICE**, gm. Kostomłoty, woj. dolnośląskie.

1.1 Podstawa opracowania

- 1) Mapa zasadnicza w skali 1:1000
- 2) Karty katalogowe i dane techniczne producentów / dostawców urządzeń siłowni zewnętrznych
- 3) Obowiązujące normy, normatywy i przepisy
- 4) Uzgodnienia / ustalenia z Inwestorem.

1.2 Inwestor

GMINA KOSTOMŁOTY
55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna 2

1.3 Lokalizacja

Miejscowość: **Piotrowice**, działka nr **113/6**, gm.: Kostomłoty, woj.: dolnośląskie.

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 113/6 w m. Piotrowice. Siłownia zewnętrzna przeznaczona jest dla potrzeb mieszkańców chcących uprawiać fitness na świeżym powietrzu (dzieci i ich rodziców, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, ...).

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie podłoża w miejscu montażu siłowni zewnętrznej
- montaż gotowych elementów małej architektury – urządzeń rekreacyjnych
- zakup i dostawę sadzonek drzew (wg zapisu w pkt. 2.3).

1.5 Uzbrojenie terenu

Rozpatrywany teren miejsce wbudowania urządzeń rekreacyjnych), który obejmuje zakres opracowania nie posiada uzbrojenia podziemnego, będącego w kolizji z projektowaną siłownią zewnętrzną.

1.6 Opis stanu istniejącego

Działka będąca przedmiotem opracowania o numerze ewidencyjnym 113/6, położona jest w miejscowości Piotrowice na terenie biologicznie czynnym (zielonym).

Teren przeznaczony pod budowę siłowni zewnętrznej, to teren płaski, porośnięty trawą. Powierzchnia pod budowę obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej nie wymaga jedynie niewielkiej korekty / wyrównania z wypoziomowaniem przy elementach zabudowy jej otoczeniu.

Działka nie sąsiaduje z żadnym ciekim i zbiornikiem wodnym, nie leży w terenie z wpływami szkód górniczych i terenie objętym ochroną konserwatorską i archeologiczną.

1.7 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Na działce zaprojektowano budowę (osadzenie w gruncie) obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej. Siłownię usytuowano na wyznaczonej przez Zamawiającego części działki – jak pokazano na załączniku graficznym. W uzgodnieniu z Inwestorem

zaplanowano montaż 3 zestawów sprzężonych z pylonem (podwójnych) urządzeń siłowni zewnętrznej:

- 1) drabinka + pylon + podciąg nóg – strefa bezpieczeństwa: 466x393cm
- 2) narciarz + pylon + twister – strefa bezpieczeństwa: 577x358cm
- 3) wioślarz + pylon + wyciskanie siedząc – strefa bezpieczeństwa: 522x335cm.

Dodatkowo przewiduje się umieszczenie w obrębie projektowanego zagospodarowania terenu pylonu lub tablicy wolnostojącej z regulaminem siłowni zewnętrznej.

1.8 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia objęta opracowaniem:

- $L = 5,00 + 6,00 + 5,50\text{m}$
- $b = 12,00\text{m}$
- $P = 16,50 \times 12,00 = 198,00\text{m}^2$

Powierzchnia projektowanej siłowni zewnętrznej:

- $L = 4,66 + 5,77 + 5,22 \text{ m} \approx 16,00\text{m}$
- $b = 3,93 + 3,58 + 3,35 = 10,86 \text{ m} \approx 11,00\text{m}$
- $P = 16,00 \times 11,00 = 176,00\text{m}^2$

2 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH

2.1 Ogrodzenie terenu siłowni zewnętrznej

Nie projektuje się ogrodzenia terenu siłowni zewnętrznej.

2.2 Roboty ziemne

Wykopy punktowe pod wylewane „na mokro” bądź prefabrykowane stopy / fundamenty do montażu urządzeń siłowni (dla lokalizacji w strefie poniżej 300m n.p.m.). Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować wymogi normy PN 83/8836-02.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu nawiązującego w bezpośrednim otoczeniu.

2.3 Zieleń / nasadzenia

Teren w miejscu budowy siłowni zewnętrznej i najbliższego otoczenia uporządkować poprzez wycięcie chwastów / porostów i wygrabienie. Nawierzchnię naruszoną w trakcie wykonywania prac ziemnych należy uzupełnić warstwą humusu z miejscowym obсіwem niskopienną mieszkanką traw boiskowych, przeznaczonych do intensywnego użytkowania.

Wykonawca w ramach zawartej umowy zakupi i dostarczy na teren realizowanej przez siebie inwestycji i przekaże wskazanemu przez Zamawiającego przedstawicielowi społeczeństwa, sadzonki drzew z nieuszkodzoną bryłą korzeniową, o następujących parametrach:

- **Katalpa nana** obwód 8÷10cm, szczepiona na wysokości ok. 2,00m - w ilości szt. 6.

UWAGA. Wykonawca w wycenie uwzględni jedynie zakup i dostawę sadzonek w stanie gwarantującym prawidłowe ich przyjęcie się w gruncie (prawidłową wegetację), zaś nasadzeń dostarczonych sadzonek drzew w obrębie siłowni zewnętrznej dokonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie.

2.4 Urządzenia

Zaprojektowano zestawy urządzeń do siłowych i sprawnościowych ćwiczeń rekreacyjnych, przewidziane do montażu na zewnątrz (do całorocznego użytkowania).

Wszystkie urządzenia rekreacyjne są przeznaczone do użytkowania przez dzieci, osoby dorosłe i w podeszłym wieku oraz osoby niepełnosprawne (pod nadzorem tzw. Opiekuna).

Zaprojektowane do montażu urządzenia w wykonaniu z profili i blach stalowych zabezpieczonych przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (np. malowane proszkowo / ogniowo) bądź ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304 - spełniające określone normy, posiadające wymagane deklaracje zgodności, dopuszczenia). Belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju min. \varnothing 88mm (pylon), pozostałe elementy rurowe urządzeń wchodzących w skład siłowni wykonane z rur o średnicach 33,70÷60,00mm.

Zakończenia profili rurowych zaopatrzyć w zaślepki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające przed niekorzystnym wpływem wilgoci oraz tworząc osłonę przez ewentualnymi urazami o ostrza krawędzi poszczególnych detali urządzeń.

Stopki elementów urządzeń siłowni mające bezpośredni kontakt z podłożem gruntowym wykonać ze stali nierdzewnej (ze względu na brak możliwości prowadzenia bieżącej konserwacji tych elementów). Elementy ruchome urządzeń winny bezwzględnie być wyposażone w łożyska bezobsługowe, gwarantujące ich prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem działanie.

2.5 Sposób montażu

Pod każdą pojedynczą stopę fundamentową wykonać wykop o wymiarach: 0,50x0,50m i głębokości minimum 0,60+0,20m - jako obniżenie górnej części stopy w stosunku do istniejącego terenu. Stopy betonowe wylewane „na mokro” z betonu klasy C20/25. Równocześnie z zalewaniem otworu betonem osadzić / zamontować elementy kotwiące, przewidziane w instrukcji montażu producenta urządzenia.

Po okresie wiązania betonu i uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zamontować urządzenie.

Po ustawieniu i zamontowaniu urządzenia dokonać kontroli poprawności mocowania i zachowania pionu. W razie konieczności należy dokonać stosownych korekt przewidzianych przez producenta.

Powierzchnię terenu po robotach montażowych wyrównać i uporządkować, usunąć pozostałości i odpady po montażu.

Elementy takie jak np. siedziska bezwzględnie muszą być odporne na promieniowanie UV, posiadać atest i być skonstruowane tak, by posiadały wewnętrzną konstrukcję wzmacniającą.

Urządzenia powinny być w maksymalny możliwy sposób zabezpieczone przed wandalizmem (brak widocznych i łatwo dostępnych śrub oraz nakrętek, co znacznie utrudniałoby demontaż elementów urządzeń). Poszczególne urządzenia w zestawach wzajemnie na stałe zespolone ze sobą do konstrukcji nośnej / pylonu.

Urządzenia należy fundamentować i instalować do podłoża zgodnie z instrukcją montażu określoną przez producenta, **z zachowaniem stref bezpieczeństwa i użytkowania urządzeń sąsiednich zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 1176-2009, PN-EN 957-2006.**

UWAGA. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie.

2.6 Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.7 Informacje i dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie kwalifikuje się do grupy inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Sposób oddziaływania wód opadowych (powierzchniowo) nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Naturalne ukształtowanie działki umożliwia odprowadzenie wód opadowych / roztopowych bez zmian stanu istniejącego ukształtowania terenu.

Projektowane obiekty małej architektury nie należą do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska.

2.8 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Działka nie znajduje się w granicach oddziaływania obszaru górniczego.

2.9 Uwagi

Całość prac budowlano-montażowych wykonać zgodnie z PB, instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów systemów oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych przepisami BHP, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury - Dz.U. 03.47.401 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, PN-88/B-06050 „Roboty ziemne budowlane”.

Na terenie budowy musi znajdować się apteczka z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie siłowni zewnętrznej muszą być przeszkoleni w zakresie BHP podczas prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy fundamentach w promieniu 2,0m - wskaźnik zagęszczenia gruntu wg PN-74/B-02380 dla terenów biologicznie czynnych, wynoszący 97%.

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem opracowania (USŁUGI ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE JAN WĘGLEWSKI) dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

Opracował:

mgr inż. Zbigniew Andruchów
upr. § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3
§ 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2
Nr 17785/LW
59-220 Legnica, ul. Argentyńska 19

.....
(mgr inż. Zbigniew Andruchów)

3 KARTA PRZYKŁADOWYCH URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU
CZEŚĆ GRAFICZNA

Zestaw nr 1 - Drabinka + pylon + podciąg nóg



Zestaw nr 2 - Narciarz + pylon + twister



Zestaw nr 3 - Wioślarz + pylon + wyciskanie siedząc



4 UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Montaż urządzeń winien być wykonany zgodnie z instrukcją wybranego przez Inwestora producenta / dostawę.

Materiały, urządzenia i osprzęt muszą posiadać deklarację zgodności / certyfikat na znak bezpieczeństwa.

5 PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 2010.243.1623 Prawo budowlane - tekst jednolity z 2010r. z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) z późniejszymi zmianami

6 PLAN ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Kostomłoty, dnia 28.02.2018r.

RITGNROŚGP.6727.1.15.2018.Z.JW

ZAŚWIADCZENIE


Urząd Gminy Kostomłoty informuje, że działka o nr ew. gr : 113/6 obręb geodezyjny Piotrowice, gmina Kostomłoty - położona jest na terenie, na którym obowiązuje *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Piotrowice i Paździorno* - Uchwała Rady Gminy Kostomłoty nr **XLI/257/17** z dnia 12 września 2017r. (publikacja w DZ.U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 02.10.2017r. poz.3999). Zgodnie z ustaleniami w/w planu miejscowego przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem **A-1 ZP- tereny zieleni urządzonej**.

Jednocześnie informuję, iż na przedmiotowy teren nie został wyznaczony obszar Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz nie została podjęta przez Radę Gminy uchwała, przewidująca prawo pierwokupu, wyznaczająca obejmujący nieruchomość obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).



[Handwritten signature]
Joanna Wiss

SKALA 1:1000



Skala 1:1000
Wykonanie: 14.02.2018
Swojski/Długość: 14.02.2018

LEGENDA:

1. Powierzchnia terenu słowami zmi.
2. Zestawy podwójne słowami zmi.: A, B, C
3. Granica opracowania
- Zestaw nr 1 (A): D-P-4N - drabinka-pylon-podciąg nog. - stela bocz. 460x300cm
- Zestaw nr 2 (B): H-P-1W - nardziar-pylon-Meteor - stela bocz. 577x350cm
- Zestaw nr 3 (C): W-P-Ms - wędziar-pylon-wysokosćni słodząc - stela bocz. 520x350cm

USŁUGI ARCHYTEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE JAN WĘGLEWSKI

ul. Argentyńska 5, 59-220 Legnica
tel.: 601 928 194, e-mail: pracownia@weglewski.com

OBIEKT ADRES	INWESTOR ADRES	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Zbigniew Augustyn upr. nr: 17850/LW	DATA: 07.03.2018r.
	Gmina Kostomłoty 55-311 Kostomłoty, ul. Słężna 2		SKALA: 1:1000
	Projekt budowlany / wykonawczy		NR RYS.: 1
	konstrukcyjno-budowlana		REWIZJA NR: 0
	TEMAT RYSUNKU	PZT gminnego obiektu rekreacyjno-sportowego w m. Piotrowice. Rozmieszczanie elementów słowni zewnętrznej.	

