
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mieczkowie
ADRES INWESTYCJI : 55-311 Mieczków 14
INWESTOR : Gminny Ośrodek Obsługi Szkół
ADRES INWESTORA : 55-311 Kostomłoty ul.Ślężna 11
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Barbara Żylińska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2019-06-24

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-06-24

Data zatwierdzenia

przedmiar remont dachu hala sportowa MieczkówDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
k-s inwest.-hala sport.Mieczków			
1	Roboty rozbiórkowe	1	9
2	Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych	10	32

przedmiar remont dachu hala sportowa Mieczków PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
k-s inwest.-hala sport.Mieczków					
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu	m		
d.1	1140-07	46.0*3+12.80*3+3.5	m	179.900	
				RAZEM	179.900
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku-do ponownego wbudowania	m		
d.1	0545-03	46.0*2	m	92.000	
				RAZEM	92.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku-do ponownego wbudowania	m		
d.1	0545-05	6.0*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	46.0*0.4*2	m ²	36.800	
				RAZEM	36.800
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	46.0*12.80	m ²	588.800	
				RAZEM	588.800
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	poz.5	m ²	588.800	
				RAZEM	588.800
7	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1	0441-02	46.0*12.80	m ²	588.800	
				RAZEM	588.800
8		Załadunek, wywóz i utylizacja papy	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Załadunek, wywóz i utylizacja pozostałych elementów z rozbiórek	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych			
10	KNR-W 2-02	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-05	0.05*0.1*8.0*16	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
11	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej paroprzepuszczalnej na krokwiach	m ²		
d.2	0103-01	46.0*12.80	m ²	588.800	
				RAZEM	588.800
12	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m ²		
d.2	0104-06	poz.11	m ²	588.800	
				RAZEM	588.800
13	KNR K-05	Montaż łat pod blachę trapezową	m ²		
d.2	0105-03	analogia	m ²	588.800	
		poz.11			
				RAZEM	588.800
14	NNRNKB 202	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powleką-	m ²		
d.2	0537-04	na trapezową na łatach	m ²	588.800	
		poz.11			
				RAZEM	588.800
15	NNRNKB 202	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
d.2	0539-02	46.0*2	m	92.000	
				RAZEM	92.000

przedmiar remont dachu hala sportowa Mieczków PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202 d.2 0539-03	Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		7.0*4	m	28.000	
				RAZEM	28.000
17	NNRNKB 202 d.2 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż gąsiorów	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
18	NNRNKB 202 d.2 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-obróbki przy kominie	m ²		
		(1.20+0.6+0.2*4)*0.25	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
19	KNR K-05 d.2 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm-materiał podstawowy z demontażu	m		
		poz.2	m	92.000	
				RAZEM	92.000
20	KNR K-05 d.2 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy-materiał podstawowy z demontażu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR K-05 d.2 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko-materiał podstawowy z demontażu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR K-05 d.2 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm-materiał podstawowy z demontażu	m		
		6.0*4	m	24.000	
				RAZEM	24.000
23	KNR K-05 d.2 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko-materiał podstawowy z demontażu	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR-W 2-02 d.2 0902-05 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominie wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ²	m ²		
		(1.2+0.6)*2*1.0	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
25	KNR 5-08 d.2 0601-05	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 5-08 d.2 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		160	szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
27	KNR 5-08 d.2 0604-01	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m		
		poz.1	m	179.900	
				RAZEM	179.900
28	KNR 5-08 d.2 0617-11	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na dachu - pręt o śr. 10 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 5-08 d.2 0622-05	Montaż iglicy odgromowej na dachu z gotowymi kotwami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		46*6.0*2	m ²	552.000	
				RAZEM	552.000

przedmiar remont dachu hala sportowa Mieczków PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2 z.sz.5.15		(poz.:1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)			