



URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty
tel./fax 071 3170 283, 071 3170 287
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl

Kostomłoty, dnia 20 września 2019 r.

PIFZ.271.15.2019 PW-1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. przetargu pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zm. dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Proszę o sprecyzowanie sposobu wykonania warstwy wzmacniającej podłoże. W projekcie wg przekrojów konstrukcyjnych wzmocnione podłoże jest opisane jako „warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5 \text{ Mpa}$ ”, czy wykonanie stabilizacji podłoża na miejscu poprzez wymieszanie gruntu rodzimego z cementem (na podstawie recepty opracowanej przez służby geotechniczne) Natomiast wg STWiORBD 04.05.01 w opisie dla wykonania tej warstwy przyjęte są wytyczne dla tej warstwy wg WT-5, czyli wyprodukowanie stabilizacji w betoniarni, dowiezienie jej na budowę i wbudowanie. Rozwiązanie z wykonaniem stabilizacji na miejscu pozwala na znaczne obniżenie kosztów wykonania tej warstwy, uniknięcie dodatkowych robót ziemnych oraz skrócenie czasu wykonywania tego elementu.
2. Czy Zamawiający przewiduje miejscowe regulacje/przebrukowanie istniejącego odcinka z kostki kamiennej w miejscach przełomów i zapadnięć? Jeżeli tak to proszę o skorygowanie przedmiarów.

3. Czy przedstawiane ogrodzenia mają być wykonywane z materiału z odzysku, czy z nowego materiału? Co z istniejącymi nasadzonymi krzewami wzdłuż ogrodzenia po stronie posesji – czy należy je przesadzić?

Odpowiedź:

1. Warstwę wzmacniającą podłoże poprzez zastosowanie gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5 MPa należy wykonać zgodnie z SST D 04.05.01 w/w stabilizacja z betoniarni wraz z dowiezieniem i wbudowaniem.
2. Przebrukowanie istniejącego odcinka z kostki kamiennej w miejscach przełomów i zapadnięć dotyczy II etapu realizacji inwestycji, nie jest więc objęte przedmiotem Zamówienia.
3. Zamawiający, zgodnie z dokumentacją projektową wymaga rekonstrukcji istniejących płotów oraz ponownego nasadzenia istniejących krzewów lub przekazania ich właścicielom.

WOJT
mgr Marija Gawlik

Sprawę prowadzi:
Paulina Wojtuś
☎ 607-260-430
e-mail: infrastruktura@kostomloty.pl