

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni zewnętrznej  
ADRES INWESTYCJI : Karczyce - dz. nr 220, gm. Kostomłoty  
INWESTOR : Gminne Zrzeszenie  
Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty  
ADRES INWESTORA : 55-311 Kostomłoty  
ul. Ślężna 2  
WYKONAWCA ROBÓT : wynik przetargu  
BRANŻA : inżynierska (I)  
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Jan Węglewski  
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.04.2020

Data zatwierdzenia

mgr inż. Jan Węglewski  
upr. budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
sanitarnej do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi  
nr ewid. 82/86/Lw, DŚ/IS/1184/01  
59-220 Legnica, ul. Argentyńska 5

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu małej architektury tj. dostawa i montaż elementów "Siłowni terenowej" na terenie dz. nr 220 w miejscowości Karczyce w ramach przedsięwzięcia "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karczyce", gm. Kostorniały.

W zakres prac wchodzi:

- przygotowanie podłoża / wykonanie fundamentów pod przewidziane do zabudowy urządzenia siłowni terenowej
- montaż na indywidualnych fundamentach 3 zestawów "siłowni terenowych", na które składają się:
  - \* zestaw 1: drabinka + pylon + podciąg nóg
  - \* zestaw 2: narciarz + pylon + twister
  - \* zestaw 3: wioślarz + pylon + wyciskanie w pozycji siedzącej.

Dodatkowo na terenie "Siłowni terenowej" (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) należy zamontować dodatkowy pylon bądź tablicę z trwałym (odpornym na wpływy atmosferyczne (opady, różnice temperatur zima / lato, ...)) "Regulaminem Siłowni terenowej".

UWAGA. Elementy mocujące części nadziemne "Siłowni ..." z fundamentem wykonać w sposób gwarantujący brak możliwości przypadkowego demontażu oraz w sposób w pełni zabezpieczający użytkowników przed urazem.

Teren w miejscu budowy siłowni zewnętrznej i najbliższego otoczenia uporządkować poprzez wycięcie chwastów / porostów i wygrabienie. Nawierzchnię naruszoną w trakcie wykonywania prac ziemnych należy uzupełnić warstwą humusu z miejscowym obsiewem niskopienną mieszanką traw boiskowych, przeznaczonych do intensywnego użytkowania.

| Lp.  | Podstawa         | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|--|------------------|---|------|--------------|--------------|
| <b>Budowa siłowni zewn. w miejscowości Karczyce - dz. nr 220</b> |                  |   |      |              |              |
| 1  | 45111291-4       | <b>Siłownia w m. Karczyce - dz. nr 220</b>  |      |              |              |
| 1  | d.1 kalk. własna | Dostawa i montaż na przygotowanym podłożu zestawu: "drabinka + pylon + podciąg nóg" wraz z pionowaniem i regulacją        | kpl. |              |              |
|  |                  | 1   | kpl. | 1,000        |              |
|  |                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |
| 2  | d.1 kalk. własna | Dostawa i montaż na przygotowanym podłożu zestawu: "narciarz + pylon + twister" wraz z pionowaniem i regulacją            | kpl. |              |              |
|  |                  | 1   | kpl. | 1,000        |              |
|  |                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |
| 3  | d.1 kalk. własna | Dostawa i montaż na przygotowanym podłożu zestawu: "wioślarz + pylon + wyciskanie siedząc" wraz z pionowaniem i regulacją | kpl. |              |              |
|  |                  | 1   | kpl. | 1,000        |              |
|  |                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |