


Siatka z prętów Ø10mm o rozstawie co 12cm.



Posadowienie fundamentów na poziomie nie mniej niż 80cm poniżej projektowanego poziomu terenu.
Fundament zbroić siatką z prętów Ø10mm o rozstawie co 12cm.
Beton C25/30
O ostatecznym kształcie fundamentów zdecyduje kierownik budowy po wykonaniu wykopów.
Nie wolno dopuścić do zalania wykopu pod fundamenty wodą. Jeśli jednak doszłoby do ich zalania wtedy należy naruszony grunt wybrać i zastąpić go chudyn betonem.

1. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do pozwolenia na budowę i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć. Podstawa do wykonania obiektu jest projekt wykonawczy poszczególnych branż. 2. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 3. Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bezwzględnie zgłosić projektantowi. 4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. 5. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót. 6. Podane na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. 7. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.	
NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PETRUS BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA rok założenia 1997 tel. +48 603-629-743; email : peterses@wp.pl	
NAZWA PROJEKTU	PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W OSIEKU POPRZECZ MONTAŻ TRYBUNY
ADRES OBIEKTU	Osiek, dz. nr 182 AM-3, gmina Kostomłoty
INWESTOR	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty
BRANŻA	architektura
FAZA	projekt budowlany
RYSUNEK	Fundamenty
SKALA	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :	
projektant	mgr inż. arch. Teresa Gruszecka
proj. spec. arch.	upr. bud. nr 26/89/ÚW
mgr inż. Piotr Sudol	spec. konstr.-bud. bez ogr.
upr. bud. nr 430/01/ĐUW	
DATA OPRACOWANIA	10.2019