

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,470	km km	 0,470	
				RAZEM	0,470
2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 2510*0,3+(470*2*0,5)*0,3+(470*2*1)*0,1	m ³ m ³	 988,000	
				RAZEM	988,000
3	KNR 2-31 0111-03 0111-06	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - doziarnienie w ilości 0.05 m3/m2 2510+(470*2*0,3)	m ² m ²	 2 792,000	
				RAZEM	2 792,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia 470*2*1	m ² m ²	 940,000	
				RAZEM	940,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2510+(470*2*0,5)	m ² m ²	 2 980,000	
				RAZEM	2 980,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2510+(470*2*0,3)	m ² m ²	 2 792,000	
				RAZEM	2 792,000
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2510+(470*2*0,1)	m ² m ²	 2 604,000	
				RAZEM	2 604,000
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2510+167	m ² m ²	 2 677,000	
				RAZEM	2 677,000
9	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 470*2*2	m ² m ²	 1 880,000	
				RAZEM	1 880,000
10	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km dowózgruntu pozyskanego z wykopu na humusowanie 470*2*2*0,10	m ³ m ³	 188,000	
				RAZEM	188,000
11	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 188	m ³ m ³	 188,000	
				RAZEM	188,000
12	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 470*4	m ² m ²	 1 880,000	
				RAZEM	1 880,000
13	KNR-W 2- 01 0113-03 9902-01	Analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa - inwentaryzacja powykonawcza 0,470	km km	 0,470	
				RAZEM	0,470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (259*4*0,075)+(120*4*0,100)	t	125,700	
				RAZEM	125,700
2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (259+120)*4	m ²	1 516,000	
				RAZEM	1 516,000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) z odkryciem krawędzi istniejącej jezdni i wywozem gruntu z oczyszczenia wraz utylizacją 1516	m ²	1 516,000	
				RAZEM	1 516,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem dwukrotne 1516*2	m ²	3 032,000	
				RAZEM	3 032,000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4cm analogia uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną o uziarnieniu 0-31,5 mm 379*2*0,5	m ²	379,000	
				RAZEM	379,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,170	km km	 0,170	
				RAZEM	0,170
2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (890+86+503)*0,3 +0,2*(340*0,3)	m3 m3	 464,100	
				RAZEM	464,100
3	KNR 2-31 0111-03 0111-06	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - doziarnienie w ilości 0.05 m3/m2 (890+80+503)+(340*0,3)	m2 m2	 1 575,000	
				RAZEM	1 575,000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (890+80+503)+(340*0,3)	m2 m2	 1 575,000	
				RAZEM	1 575,000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem dwukrotnie (890+503+80)*2	m2 m2	 2 946,000	
				RAZEM	2 946,000
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (890+503+80)	m2 m2	 1 473,000	
				RAZEM	1 473,000
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (890+503+80)	m2 m2	 1 473,000	
				RAZEM	1 473,000
8	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (340+160)*1*0,1	m3 m3	 50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm analogia pobocza z miesanki kamiennej 340+160	m2 m2	 500,000	
				RAZEM	500,000
10	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km dowózgruntu pozyskanego z wykopu na humusowanie 341*1*0,15	m3 m3	 51,150	
				RAZEM	51,150
11	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 51,15	m3 m3	 51,150	
				RAZEM	51,150
12	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 340	m2 m2	 340,000	
				RAZEM	340,000