

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		nawierzchnie utwardzone dojścia -chodnik			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km 31,1*0,4	m ³	12,440	
				RAZEM	12,440
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV 31,1	m ²	31,100	
				RAZEM	31,100
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m ²		
d.1	0104-01	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 31,1	m ²	31,100	
				RAZEM	31,100
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 20 cm 31,1	m ²	31,100	
	0114-08			RAZEM	31,100
5	KNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową 15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce pias-	m ²		
d.1	0511-04	kowej 31,1	m ²	31,100	
				RAZEM	31,100