

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu świetlicy w m. Zabłoto- roboty dodatkowe  
ADRES INWESTYCJI : Zabłoto gm. Kostomłoty  
INWESTOR : GMINA KOSTOMŁOTY  
ADRES INWESTORA : ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty  
WYKONAWCA ROBÓT : wynik postępowania przetargowego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Edward Półgrabia  
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261210-9	Remont dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0519-06 1)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 30,05*9,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280,066	
				RAZEM	280,066
2	KNR 4-01 d.1 0519-07 1)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280,066	
				RAZEM	280,066
3	KNR 4-01 d.1 0804-07 1) analogia	Rozebranie szlichty cementowej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280,066	
				RAZEM	280,066
4	KNR-W 2- d.1 02 1104-01 2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280,066	
				RAZEM	280,066
5	KNR-W 2- d.1 02 1104-03 2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280,066	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	280,066 560,132
2	90511000-2	Wywóz i składowanie gruzu			
6	KNR 4-01 d.2 0108-11 1)	Wywiezienie odpadów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <szlichta z zaprawy >280,066*0,03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,402	
				RAZEM	8,402
7	KNR 4-01 d.2 0108-12 1)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,402	
				RAZEM	8,402
8	analiza indywidualna	Utylizacja papy <papa>280,066*0,012	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,361	
				RAZEM	3,361

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003