

remont drogi gminnej ul Sosnowej Świerkowej i Długiej .KSTOBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0202-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 410*4*0,15	m ³ m ³	 246,000	
				RAZEM	246,000
2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 410*4	m ² m ²	 1 640,000	
				RAZEM	1 640,000
3	KNR 2-31 1510-05	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 0,424*1640	t t	 695,360	
				RAZEM	695,360