



## Urząd Gminy Kostomłoty

ul. Ślężna 2, 55 – 311 Kostomłoty  
tel./fax. 071 31 70 283, 071 31 70 287  
www.kostomloty.pl, e-mail: gmina@kostomloty.pl  
e- PUAP: ljh32d3x0r/skrytka

---

Kostomłoty, dnia 20 grudnia 2023 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice”.

Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania:

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga 2 opracowań na każdą miejscowość

#### **Odpowiedź:**

Od Wykonawcy wymagane jest jedno opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego dwóch miejscowości.

#### **Pytanie nr 2:**

Proszę podać długość sieci na każdą miejscowość

#### **Odpowiedź:**

W Samsonowicach roboty budowlane obejmą:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 3574 m, w tym: rurociągi grawitacyjne 200mm o długości ok. 1221 m, rurociągi tłoczne 110mm o długości ok. 2353 m,
- budowę ok. 24 przyłączy kanalizacyjnych z rurociągów grawitacyjnych 160mm,
- budowę studni rewizyjnych w ilości ok. 35 sztuk,
- budowę studni czyszczakowych i odpowietrzających w ilości ok. 7 sztuk,
- budowę 1 kompletnej podziemnej pompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elektrycznym i przyłączem wody,
- wykonanie zagospodarowania terenu pompowni obejmującego m.in.: ogrodzenie, utwardzenie terenu, chodniki, dojazdy.

W Szymanowicach roboty budowlane obejmą:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 3319 m, w tym: rurociągi grawitacyjne 200mm o długości ok. 2357 m, rurociągi tłoczne 110mm o długości ok. 962 m,

- budowę ok. 31 przyłączy kanalizacyjnych z rurociągów grawitacyjnych 160 mm,
- budowę studni rewizyjnych w ilości ok. 69 sztuk,
- budowę studni czyszczakowych i odpowietrzających w ilości ok. 3 sztuk,
- budowę 1 kompletnej podziemnej pompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elektrycznym i przyłączem wody,
- wykonanie zagospodarowania terenu pompowni obejmującego m.in.: ogrodzenie, utwardzenie terenu, chodniki, dojazdy.

Nowa sieć kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącego w drodze powiatowej nr 2081D, rurociągu tłocznego 90mm, odprowadzającego ścieki na oczyszczalnię w Piotrowicach. Projekt zakłada wykonanie ok. 55 podłączeń budynków.

**Pytanie nr 3:**

Gdzie przewidziany jest odpływ ścieków z tych miejscowości.

**Odpowiedź:**

Odpływ ścieków jest przewidziany do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach.

**Pytanie nr 4:**

Czy jest wymagane szacunkowe zestawienie KOSZTÓW na każdą miejscowość.

**Odpowiedź:**

Szacunkowe zestawienie kosztów wymagane jest na każdą miejscowość.

**Wszystkie udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

Wójt Gminy Kostomłoty  
/-/ Janina Gawlik